

Смета на строительство и монтаж оборудования турецкой бани 2.8мх2.2м высотой 2.7м. с ароматерапией, материал отделки-тих стеклянной мозаики.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПАРОВОЙ БАНИ						
1) Характеристика паровой бани						
		длина, м	2,8			
		ширина, м	2,2			
		высота, м	2,7			
	Объем помещения паровой бани	куб.м	14,09			
	Площадь стен и пола под облицовку	м ²	27,00			
	Площадь свода потолка под облицовку	м ²	10,34			
	Площадь лежаков под облицовку	м ²	2,90			
2) Проектные работы						
№ п/п	Наименование					Общая стоимость, у.е.
1	Проектирование конструкции паровой бани					200,00
Итого по разделу:						200,00
3) Оборудование						
№ п/п	Наименование		Ед.изм.	Кол-во	Цена, у.е.	Общая стоимость, у.е.
1	Комплект оборудования для паровой бани (HELO, Финляндия)					
1	Парогенератор Helo HSX- 77 CD, 7,7 кВт (16А)		шт.	1,0	901,13	901,13
	Пульт управления цифровой, автоматический.		шт.	1,0		
	Датчик температуры		шт.	1,0		
2	Паровая форсунка		шт.	3	53,40	160,20
3	Автомат автоматического опорожнения ПАРОГЕНЕРАТОРА HSX CD DRAIN KIT		шт.	1,0	210,00	210,00
4	Монтажный комплект (трубы, муфты и др.)			1,0	445,00	445,00
5	Дверь стеклянная без порога, (размер-70 x190), "бронза", прозрачная		шт.	1	811,00	811,00
6	<u>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</u> (звездное небо, пеногенератор, солегенератор)	ОТСУТСТВУЕТ				
Подитог:						2527,33
7	Подогрев поверхностей (электро) - комплект		м ²	21,91	39,16	857,80
8	Светильники настенные (влагозащитные)		шт.	3	122,82	368,46
9	трансформатор		шт.	1	100,57	100,57
10	Электро-монтажный блок, кабель и кабельканалы					133,50
Подитог:						1460,33

Насос-дозатор ароматизаторов					
№ п\п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во-	Цена,у.е.	Общая ст-ть,у.е.
11	Насос - дозатор для ароматизаторов	шт.	1	420,00	420,00
12	Ароматизатор (концентрат на 5 л воды) (1 л.)	шт.	1	52,00	52,00
Подитог:					472,00
Итого по разделу:					4459,66
4) Монтажные работы					
Итого по разделу:					891,93
5) Строительные работы					
Изготовление элементов конструкции бани					
№ п\п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена,у.е.	Общая ст-ть,у.е.
1	Устройство лежаков (включая работы, материалы и экструдированный пенополистерол 80 мм. WEDI)	м ²	2,9	160,42	465,22
2	Устройство свода (включая работы, материалы и экструдированный пенополистерол 40 мм. WEDI)	м ²	10,34	106,76	1103,88
3	Курна (мрамор, краны латунь (Турция))	шт.	1,00	774,30	774,30
Подитог:					2343,41
Упрочняющая подготовка поверхности, теплоизоляция поверхности					
№ п\п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена,у.е.	Общая ст-ть,у.е.
1	Работы по подготовке простых поверхностей	м ²	29,91	21,00	628,01
2	Работы по подготовке сложных поверхностей	м ²	10,34	28,00	289,41
Подитог:					917,41
№ п\п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена,у.е.	Общая ст-ть,у.е.
1	экструдированный пенополистерол 50 мм. WEDI	м ²	29,91	28,48	851,70
2	Работы по укладке панелей экструдированного пенополиестерола	м ²	29,91	2,10	62,80
Подитог:					914,50
Гидроизоляция поверхности					

№ п\п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена,у.е.	Общая стоимость,у.е.
	Гидроизоляционный материал, ('Mapei', Италия),эластичное полимерно - цементное покрытие (Mapelastic), сетка	м ²	40,24	18,33	737,62
2	Работы по нанесению гидроизоляции на простые поверхности	м ²	29,91	8,33	249,11
3	Работы по нанесению гидроизоляции на сложные поверхности	м ²	10,34	10,80	111,63
Подитог:					1098,36
Облицовка поверхности мозаикой					
№ п\п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена,у.е.	Общая стоимость,у.е.
1	Венецианская мозаика ('Trend', Италия)	м ²	47,15	30,00	1258,91
2	Клея и затирки,('Mapei', Италия)*	м ²	40,24	19,17	771,29
	*Клей KERACRETE powder , 25 кг (белый\серый)				
	*Добавка Keracrete latex , 25 кг				
	*Затирка Keracolor FF, 5 кг (белая)				
	*Добавка Fugalastic , 10 кг				
Подитог:					2030,19
3	Работы по облицовке простых поверхностей	м ²	29,91	32,00	956,96
4	Работы по облицовке сложных поверхностей	м ²	10,34	37,00	382,43
Подитог:					1339,39
Итого по разделу:					8643,26
б) Накладные и транспортные расходы					
Итого по разделу:					222,50
Итого хамам под ключ:					14 417,34 у.е.

Баня была построена в небольшом фитнес-центре спального района г. Москвы.